



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
		ESPORTE E GRANDES EVENTOS			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE CAMPO					
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM		BOTUMIRIM MG	RUA JOSÉ DA CRUZ, 09, CENTRO		CAMPO DE FUTEBOL					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
mar-20	Sim	Belo Horizonte / MG	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE CAMPO		25.59%					


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE CAMPO									75.807,23
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	758,45
1.1.	SINAPI	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA.	M2	2,44	247,50	BDI 1	310,84	758,45
2.			REPAROS E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS					-	75.048,78
2.1.	SETOP	DRE-CAN-005	CANAleta PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	110,00	44,66	BDI 1	56,09	6.169,90
2.2.	SETOP	SEE-ARQ-005	ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M	M	350,00	44,94	BDI 1	56,44	19.754,00
2.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	300,00	7,71	BDI 1	9,68	2.904,00
2.4.	SINAPI	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	672,00	3,70	BDI 1	4,65	3.124,80
2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.680,00	1,34	BDI 1	1,68	2.822,40
2.6.	SETOP	TER-COR-005	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	616,00	2,38	BDI 1	2,99	1.841,84
2.7.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	400,00	47,57	BDI 1	59,74	23.896,00
2.8.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,18	494,73	BDI 1	621,33	4.461,15
2.9.	SETOP	ALV-BLO-045	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	45,00	50,81	BDI 1	63,81	2.871,45
2.10.	SETOP	EST-CON-030	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,70	410,90	BDI 1	516,05	4.489,64
2.11.	SETOP	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	250,15	7,42	BDI 1	9,32	2.331,40
2.12.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE OU PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00	5,85	BDI 1	7,35	382,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BOTUMIRIM MG  
Local  
22 de junho de 2020  
Data

  
Nome: THAYANE CALDEIRA  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU CREA MG 160.130 D  
ART/RTT: