


<div></div> <div>CARVALHO AMARAL ENGENHARIA</div>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM-MG						DATA : 24/03/2023		BDI : 30,91%				
		DESCRIÇÃO: PROJETOS EXECUTIVOS, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM-MG. PRJ 2076						FONTE		VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.
		LOCAL: MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM/MG						DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-	-	07/2022
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG						SETOP		2022/10 - Norte COM		85,81%	49,50%	12/2022
						SINAPI		2023/02 COM DESONERAÇÃO		86,63%	49,57%	03/2023		
						Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$						
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI					
1	PISTA DE COOPER								126.319,37	165.361,84				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.313,86	1.719,97				
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	1.313,86	1.719,97	1.313,86	1.719,97					
1.2	TERRAPLANAGEM								2.727,91	3.569,97				
1.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	757,94	0,58	0,76	439,61	576,03					
1.2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.008,06	2,27	2,97	2.288,30	2.993,94					
1.3	PISTA DE COOPER								99.466,59	130.212,03				
1.3.1	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	80,64	42,62	55,79	3.436,88	4.498,91					
1.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	60,48	738,61	966,91	44.671,13	58.478,72					
1.3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	743,25	69,10	90,46	51.358,58	67.234,40					
1.4	PINTURA DA PISTA DE COOPER								22.811,01	29.859,87				
1.4.1	ED-9937	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	SETOP	m2	909,53	25,08	32,83	22.811,01	29.859,87					
							VALOR BDI TOTAL:		39.042,47					
							VALOR ORÇAMENTO:		126.319,37					
							VALOR TOTAL:		165.361,84					

JAMILLE SIMÕES NOBRE
ENGENHEIRA CIVIL 347.095/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG