PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO		**VALOR DA OBRA:**	**185.266,89**
LOCAL: RUA ALEX LINO OLIVEIRA E RUA MANOEL MEDEIROS, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM/MG		**VALOR DO CONVENIO:**	**150.000,00**
DATA BASE: SETOP - REGIÃO NORTE - OUTUBRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO E SINAPI JANEIRO DE 2023 COM DESONERAÇÃO		**VALOR DA CONTRAPARTIDA:**	**-** **35.266,89**
ISS: 5%		**BDI (SERVIÇO)**	**30,72**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	**DATA:** 06/03/2023	**BDI (FORNECIMENTO)**	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI/SETOP	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 5.197,36**	**R$ 6.793,99**
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	ED-28427	UNID	1,00	1.313,86	**1.717,48**	1.313,86	1.717,48
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	ED-50275	UNID	51,78	75,00	**98,04**	3.883,50	5.076,51
2	**TERRAPLENAGEM**						**R$ 28.130,13**	**R$ 36.382,72**
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ªCATEGORIA)	RO-40192	M3	201,36	4,42	**5,78**	890,01	1.163,86
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	RO-41081	M2	1.342,42	1,17	**1,53**	1.570,63	2.053,90
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA)	ED - 51127	M3	161,09	4,90	**4,23**	789,34	681,41
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)	RO-41342	M3XKM	7.853,16	0,96	**1,25**	7.539,03	9.816,45
2.5	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	RO-43113	M3	201,36	21,14	**27,63**	4.256,75	5.563,58
2.6	AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA	4743	M3	201,36	64,98	**84,94**	13.084,37	17.103,52
3	**PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO**						**R$ 87.651,34**	**R$ 114.582,55**
3.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	ED-50416	M2	1.135,38	77,20	**100,92**	87.651,34	114.582,55
4	**MEIO FIO E DRENAGEM**						**R$ 20.382,12**	**R$ 26.643,02**
4.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	ED-48665	M	455,67	44,73	**58,47**	20.382,12	26.643,02
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 661,37**	**R$ 864,61**
5.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-51139	M	12,92	51,19	**66,92**	661,37	864,61
						TOTAL:	**R$ 142.022,32**	**R$ 185.266,89**

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566 Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566 Dados: 2023.03.07 15:39:56 -03'00'

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG