

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:		TAPA BURACOS EM PMF DE VIAS DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM				DATA : 28/04/2025 BDI : 29,77% L.S. Hora: 0,00% L.S. Mês: 0,00%		FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:		ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM						SETOP		2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:		DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM/MG						SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG						Composições Próprias		PRÓPRIA	
PASTA:		BOT-0078										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
								SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 1.546,58	R\$ 2.008,08	
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			SETOP	un	1,00	R\$ 1.073,70	R\$ 1.393,34	R\$ 1.073,70	R\$ 1.393,34	
1.2	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00			SETOP	%	945,75	R\$ 0,50	R\$ 0,65	R\$ 472,88	R\$ 614,74	
2	TAPA-BURACO DAS VIAS									R\$ 71.786,64	R\$ 93.181,63	
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019			SINAPI	M2	200,00	R\$ 1,31	R\$ 1,70	R\$ 262,00	R\$ 340,00	
2.2	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL			SETOP	m3	1,75	R\$ 183,18	R\$ 237,71	R\$ 320,57	R\$ 415,99	
2.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). (BRITA)			SINAPI	M3XKM	8,75	R\$ 2,35	R\$ 3,05	R\$ 20,56	R\$ 26,69	
2.4	RO-00389	Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)			SETOP	m2	1.750,00	R\$ 0,29	R\$ 0,38	R\$ 507,50	R\$ 665,00	
2.5	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). (RR-2C)			SINAPI	TXKM	26,25	R\$ 1,41	R\$ 1,83	R\$ 37,01	R\$ 48,04	
2.6	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). (RR-2C)			SINAPI	TXKM	427,00	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 239,12	R\$ 311,71	
2.7	COMP_10-2023_EXECUÇÃO-PMF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023			Composições Próprias	M3	52,50	R\$ 1.102,65	R\$ 1.430,91	R\$ 57.889,13	R\$ 75.122,78	
2.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (PMF)			SINAPI	M3XKM	1.575,00	R\$ 2,12	R\$ 2,75	R\$ 3.339,00	R\$ 4.331,25	
2.9	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (PMF)			SINAPI	M3XKM	7.035,00	R\$ 0,87	R\$ 1,13	R\$ 6.120,45	R\$ 7.949,55	
2.10	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). (RL-1C)			SINAPI	TXKM	264,60	R\$ 1,41	R\$ 1,83	R\$ 373,09	R\$ 484,22	
2.11	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). (RL-1C)			SINAPI	TXKM	3.430,98	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 1.921,35	R\$ 2.504,62	
2.12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)			SINAPI	M3XKM	50,67	R\$ 2,12	R\$ 2,75	R\$ 107,42	R\$ 139,34	
2.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)			SINAPI	M3XKM	306,34	R\$ 2,12	R\$ 2,75	R\$ 649,44	R\$ 842,44	
									VALOR BDI TOTAL:		R\$ 21.856,49	
									VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 73.333,22	
									VALOR TOTAL:		R\$ 95.189,71	

RESP. TEC. PELO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG